

Výkaz výměr

Název stavby:		Opravy sklepa a kan. šachty		Objednatel:	Státní energetická inspekce Rejskova 3, Pízeň		
Druh stavby:		Provozovna		Projektant:			
Lokalita:		Rejskova 3, Pízeň		Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		000VD	Volná položka				0,00
1		000VD	Vykližení sklepa - přenesení hmot na jiné určené místo	soubor	1,00	0,00	0,00
2		13	Hloubené vykopávky				0,00
		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4-sklep kanalizace	m3	1,80	0,00	0,00
3		17	Konstrukce ze zemín				0,00
		174104111R00	Zásyp jam ve vrstvách se zhutněním	m3	0,80	0,00	0,00
4		175100020RA0	Obsyp potrubí betonovou stabilizací	m3	0,30	0,00	0,00
5		31	Zdi podpěrné a volné				0,00
		310237281R00	Zadivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm - zpětná oprava šachty	kus	1,00	0,00	0,00
6		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		632452441R00	Doplnění potěru v ploše, tl.80 - 100 mm, včetně přesunu(ruční nošení)	m2	15,00	0,00	0,00
7		721	Vnitřní kanalizace				0,00
		721110907R00	Výřez nebo výsek na potrubí kameninovém DN 150	kus	1,00	0,00	0,00
8		721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	2,00	0,00	0,00
9		721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	m	2,00	0,00	0,00
10		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,00	0,00	0,00
11		721263001RT3	Uzávěr zpětný automatický D 160mm s ručním zajištěním	kus	1,00	0,00	0,00
12		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace	t	0,30	0,00	0,00
13		784	Malby				0,00
		784165222R00	Malba tekutá HET Super malba, barva, bez penetr. - strop a schodiště do sklepa	soubor	1,00	0,00	0,00
14		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00
		899102111RT2	Osazení poklopu s rámem včetně dodávky	kus	1,00	0,00	0,00
15		96	Bourání konstrukcí				0,00
		965042141RT4	Bourání betonových podkladů tl. 10 cm a cihelného zdiva	m3	2,80	0,00	0,00
16		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
		978041208R00	Penetrace zdiva	m2	18,00	0,00	0,00
17		978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%, s vyškrabáním spár	m2	18,00	0,00	0,00
18		M	Montážní přírážky				0,00
		112 R00	Mimostaveništní doprava pásma Pízeň	jízda	14,00	0,00	0,00
19		S	Přesuny sutí				0,00
		979011221R00	Svislá doprava sutí a vyluč. hmot za 1.PP nošením	t	5,85	0,00	0,00
20		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,85	0,00	0,00
21		979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	5,85	0,00	0,00
Celkem:							0,00